

Položkový rozpočet

Místo:	Obec Hostašovice	Rozpočet: 2015
Stavba :	Víceúčelové hřiště 43 x 20 m	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky po obvodu zpevněné plochy nezapažené v hor. 3 do 100 m3 hřiště (43,5*1*2+20,5*1,5*2)*0,3	m3	44,55		44,55
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	44,55		
3	131104125R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 vč. bourání asfaltu patky sloupků oplocení 0,4*0,4*0,8*62 + 4*1,0*1,0*1,0 patky sloupků sloupků sítí tenis/volejbal 0,4*0,4*0,8*4	m3	12,44	11,93 0,51	
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	12,44		
5	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 drenáže - 0,3*0,4*(43*2+20*2+20) kabeláže elektro - 0,3*0,7*(44*2+22*2+10)	m3	48,06	18,24 29,82	
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	48,06		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 44,55+12,44+48,06	m3	105,05		105,05
E1		Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí š. do 65cm, tl. 10cm, (42*2+22*2+10)	bm	142,00		142,00
E2		Násyp tříděné zeminy nebo písku vč. hutnění 142,00*0,2	m3	28,40		28,40
E3		Zához kabelové rýhy v hor. 1-4, se zhutněním (42*2+22*2+10)	m3	142,00		142,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných zemina pro terénní úpravy	m3	25,00		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	108,45		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (43,5*1*2+20,5*1,5*2)	m2	148,50		148,50
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
11	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	25,00		
12	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	25,00		
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (44+20)*2*1	m2	128,00		128,00
14	00572400	Směs travní parková I. sídlištní 128*0,05	kg	6,40		6,40
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
15	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32+32-63 mm, tl. 19 cm kamenivo pro stavební účely - rozšíření plochy	m2	148,50		
16	564801111V01	Podklad z kameniva drceného tloušťky 5 cm frakce 8/16 mm kamenivo pro stavební účely - rozšíření plochy	m2	146,00		
17	564801111V03	Podklad z kameniva drceného tloušťky 3 cm frakce 4/8 kamenivo pro stavební účely - rozšíření plochy	m2	146,00		
18	564811111V12	Podklad z kameniva drceného tloušťky 3 až 5 cm frakce 0/4 tř. A - zakalení, vyrovnávky, ruční zpracování kamenivo pro stav. účely - rozšíření plochy + vyrovnávky	m2	252,00		
19	R673-52030	Dodávka + montáž geotextilie 300g/m ²	m2	252,00		
20	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	99,74		
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 990 Ostatní investiční náklady						
23		Zátěžová zkouška podloží, dynamická	kpl	3,00		
Celkem za		990 Ostatní investiční náklady				
Díl: F01 Drenáže						
24	211561111V01	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm frakce 16-32 0,3*0,3*(43*2+20*2+20)	m3	13,14		13,14
25	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs. 146	m	146,00		146,00

Položkový rozpočet

Místo:	Obec Hostašovice	Rozpočet: 2015
Stavba :	Víceúčelové hřiště 43 x 20 m	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm vč. obsypání	m	146,00		
		146		146,00		
		Napojení svodné drenáže do příkopu s ochranou	kpl	1,00		
27	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	24,97		
28		Provedení vsakovací navrtávky asfaltového krytu	kpl	1,00		
		síť jádrových vývrtů, min ø 30mm				
Celkem za		F01 Drenáže				
Díl:	F02	Obrubníky				
29	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20	m	126,00		
		(43*2+20*2)		126,00		
Celkem za		F02 Obrubníky				
Díl:	F03	Zákl.kce pro oplocení a vybavení hřiště				
30	275310030RAA	Základová patka z B 20 (C 16/20), včetně příp. bednění a vložené chráničky, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	12,44		
		patky sloupků oplocení, sloupků síť 0,4*0,4*0,8*66 + 4*1,0*1,0*1,0		12,44		
Celkem za		F03 Zákl.kce pro oplocení a vybavení hřiště				
Díl:	F04	Sportovní povrch , lajny				
31		Umělý trávnik s křemičitým vsypem, tl.15mm	m2	860,00		
32		Lajnování	bm	457,00		
		tenis		146,00		
		malá kopaná		206,00		
		volejbal + nohejbal		103,00		
		streetbalové odhodové lajny		2,00		
Celkem za		F04 Sportovní povrch , lajny				
Díl:	F05	Sportovní vybavení				
33	F0000002	Sloupky pro tenis.pozink,vč. síťe,singl tyčí,wimbl	sada	1,00		
		sloupek, pr. 100mm,pozink				
		síť zdvojená černá				
		středová páska Wimbledon				
		závaží,nátěr+lak				
		sigl.tyče - pozink.				
34	F0000003	Sloupky pro volejbal-pozink,vč.sítě, anténky D + M	sada	1,00		
		pr.sloupku 102mm pozink.,s objímkami a napínákem síť				
		síť bílá 2mm/oc.lanko				
35	F0000004	Streetbalový koš vyložení 1m	kus	2,00		
		sloupová konstrukce-nosník pozink.				
		sklolaminátová voděodolná deska tl.10mm				
		obroučka pozinkovaná				
		síť				
		chemické kotvy,vrutové šrouby				
36	F0000005	Branky pro malou kopanou přenosné	kus	2,00		
		a integrovaná konstrukce do oplocení				
		záchytná síť				
Celkem za		F05 Sportovní vybavení				
Díl:	F06	Sportovní oplocení s mantinelovým systémem				
37	916561111RT2	Mantinelový systém oplocení	Kpl	1,00		
		ocelová konstrukce žárově zinkovaná vč. vestavěných branek				
		fošinkové KVH profily - mantinelové výplně vč. olejové lazury, v. 1.0m				
		Montáž mantinelového systému				
		Spojovací a doplňkový materiál				
		Oplocení ze záchytných PP sítí bezuzlových do v. 4m				
		Komplexní bezpečnostní revize sportoviště				
Celkem za		F06 Sportovní oplocení s mantinelovým systémem				
Díl:	F07	Osvětlení hřiště				
38		Osvětlení hřiště vč. sloupů pro osvětlení v. 8m - 4ks	Kpl	1,00		
		Rozvaděč RS1 600/400/250 s vystrojením (ovládání+jištění, 40A)		1 kpl		
		Svítilna-asymetrické výbojkové, 400w, IP65 vč. výložníku		12 ks		

Položkový rozpočet

Místo:	Obec Hostašovice	Rozpočet: 2015
Stavba :	Víceúčelové hřiště 43 x 20 m	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kabel silový, izolace PVC (CYKY-J 5x6, CYKY-J 3x2,5, CYKY-J 4x10)		1 kpl		
		Spojovací a doplňkový materiál				
		Elektromontážní práce a revize				
	Celkem za	F07 Osvětlení hřiště				